

**CONCORRÊNCIA BRDE Nº 2016/184**

**RESPOSTA A QUESTIONAMENTO – 01**

Objeto: Contratação de pessoa jurídica, sob o regime de empreitada por preço global, para a prestação de serviços de **RESTAURAÇÃO** interna, incluindo materiais e mão-de-obra, no 1º andar – sobreloja, de área construída de 244,50m<sup>2</sup>, localizado no imóvel da Agência do BRDE em Porto Alegre/RS, localizada na Rua Uruguai, 155, Centro Histórico, de acordo com as especificações técnicas constantes no **Anexo I – Projeto Básico** e demais **Anexos**.

Questionamentos encaminhados por: **i9 ENGENHARIA EIRELI**

**– Retirada de divisórias e regularização de rebocos;**

- Estas divisórias serão reaproveitadas em outro andar ou descartadas?

**RESPOSTA: Serão descartadas.**

- Sendo descartada (fora do prédio), não tem custo na planilha para descarte (transporte/caçamba de entulho).

**RESPOSTA: O BRDE contratará empresa somente para o transporte do entulho.**

**A retirada dos materiais e carga desses ficará sob responsabilidade da empresa vencedora do presente certame.**

**Não é possível a utilização de caçamba de entulho permanente no local onde o BRDE está localizado (centro histórico).**

**- Retirada de revestimento de pisos (carpete e forração) – este item no consta na planilha orçamentária.**

- Sendo descartada (fora do prédio), Não tem custo na planilha descarte (transporte/caçamba de entulho).

**RESPOSTA: Idem resposta acima.**

**- Retirada de aparelhos de ar condicionado**

- Não consta na planilha os serviços de retirada de drenos, dutos, linhas de ar condicionado.

**RESPOSTA: Consta no item 2.1.1 – Readequação elétrica e enfição.**

- Estes aparelhos serão descartados? E ou transportado para outro andar internamente?

**RESPOSTA: Aparelhos serão reaproveitados e enviados para a empresa de manutenção contratada pelo BRDE.**

**- Desmontagem/Retirada de Móveis**

- Não consta em planilha os serviços de desmontagem e retirada de móveis.

**RESPOSTA: O BRDE providenciará a retirada de móveis.**

- Estes móveis serão descartados? E ou transportado para outro andar internamente?

**RESPOSTA: O BRDE transportará esses móveis para seu depósito.**

**- Instalações elétrica**

- Na readequação elétrica acreditamos a necessidade de projeto elétrico, este projeto será fornecido e ou deverá ser projetado atendendo as necessidades?

**RESPOSTA: Deverá ser projetado pela empresa vencedora do certame atendendo as necessidades.**

**- Ar condicionado**

- Na readequação de ar condicionado acreditamos a necessidade de projeto elétrico, este projeto será fornecido e ou deverá ser projetado atendendo as necessidades?

**RESPOSTA: Deverá ser projetado pela empresa vencedora do certame atendendo as necessidades.**

- Os dutos ou redes frigorígenas, drenos e alimentadores elétricos deverão ser instalados para atender a demanda dos equipamentos, neste caso deverá ser dimensionado e informado por projeto para o custeamento.

**RESPOSTA: Deverá ser projetado pela empresa vencedora do certame atendendo as necessidades.**

**- Luminárias LED, 4 x 9w externa com refletor**

- Não contempla neste item na planilha o quantitativo de fiação, interruptores e tubulação.

**RESPOSTA: Custo consta no item 2.1.3 – Luminárias LED (considerar luminárias com tubulação aparente).**

**- Copa**

- Consta na planilha em mármore e balcão e no projeto básico referencia granito. Não informa cor de granito?

**RESPOSTA: Cor de granito preto.**

Sem quantitativo de revestimento de pastilha, iluminação, rede hidro sanitária, torneira (modelo)?

**RESPOSTA: O BRDE tem disponível em seu depósito e fornecerá a torneira, luminárias e o revestimento de pastilha.**

**Apesar da rede hidro sanitária não estar descrita na planilha, seu custo foi considerado no item 2.3.1.**

**- Janelas**

- Sendo descartada (fora do prédio), Não tem custo na planilha descarte transporte/caçamba de entulho).

**RESPOSTA: O BRDE contratará empresa somente para o transporte do entulho. A retirada dos materiais e carga desses ficará sob responsabilidade da empresa vencedora do presente certame.**

**Não é possível a utilização de caçamba de entulho permanente no local onde o BRDE está localizado (centro histórico).**

**- Madeiras**

- Peitoril de madeira da escada, não consta referência de madeira e espessuras, mesmo baseadas nas existentes onde instaladas a mais de 50 anos. Neste caso sendo madeira do mesmo modelo e qualidade ficará com tonalidade diferente, devido ao desgaste pelo tempo.  
**RESPOSTA: A tonalidade não será observada.**

**- Forro**

- Pintura na planilha consta metragem em pintura pva fosca preta, no projeto básico consta acrílico fosco. Qual devemos acatar para orçamentação?

**RESPOSTA: Considerar PVA FOSCA PRETA.**

O Custo do descarte do forro a ser retirado não está contemplado na planilha orçamentária.

**RESPOSTA: O BRDE contratará empresa somente para o transporte do entulho.**

**A retirada dos materiais e carga desses ficará sob responsabilidade da empresa vencedora do presente certame.**

**Não é possível a utilização de caçamba de entulho permanente no local onde o BRDE está localizado (centro histórico).**

- Ao retirar o forro, todas as instalações embutidas no mesmo também serão retiradas? Neste caso, não consta na planilha orçamentária o custo destas remoções, como de dutos de ar condicionado, luminárias, eletrodutos, fiações existentes.

**RESPOSTA: Custo consta no item 3.1.2.1 – Retirada e Pintura.**

**O BRDE contratará empresa somente para o transporte do entulho.**

**A retirada dos materiais e carga desses ficará sob responsabilidade da empresa vencedora do presente certame.**

**Não é possível a utilização de caçamba de entulho permanente no local onde o BRDE está localizado (centro histórico).**

Porto Alegre, 23 de março de 2017.

**Fernando Delgado Capitão**

Comissão Permanente de Licitações